



Здравствуйе уважаемый, Александр

Указанные Вами размеры фундамента: длина **6,00** м ширина **6,00** м

высота фундамента **0,25** м

Предварительный расчет стоимости плитного фундамента.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ	Ед.изм.	Стоимость, руб.		
				Материалы	Работа	Транспортные расходы
1	2	3	4	5	6	7
Плитный фундамент						
1	Разработка грунта экскаватором	5,00	час	0,0	0,0	18 375,0
2	Разработка грунта вручую	0,00	м3	0,0	0,0	0,0
3	Устройство песчаной подушки	24,65	т	24 585,9	32 349,8	0,0
4	Устройство щебеночной подушки	0,00	т	0,0	0,0	0,0
5	Гидроизоляция основания фундамента	39,69	м2	7 560,0	14 586,1	0,0
6	Армирование фундамента	0,75	т	68 448,7	34 020,0	0,0
7	Устройство опалубки фундамента	0,45	м3	9 922,5	7 938,0	0,0
8	Укладка бетонной смеси	9,54	м3	87 147,9	72 122,4	0,0
9	Гидроизоляция обмазочная	6,00	м2	2 551,5	2 835,0	0,0
10	Теплоизоляция цоколя фундамента	0,00	м2	0,0	0,0	0,0
11	Доставка материалов	-	-	0,0	0,0	6 300,0
12	Доставка бетона	-	-	0,0	0,0	0,0
13	Доставка щебня	-	-	0,0	0,0	0,0
14	Доставка песка	-	-	0,0	0,0	0,0
15	Расходные материалы	-	-	4 200,0	0,0	0,0
				204 416	163 851	24 675
Общая стоимость (руб):						392 943

Размер скидки (%)	5%
Сумма скидки составляет (руб.):	19 647
Общая стоимость с учетом скидки (руб):	374 231

Все стоимости в данном расчете являются приблизительными и не могут быть использованы в качестве окончательных. Точные данные по стоимости строительства фундамента возможны ТОЛЬКО после выезда специалиста на участок, сбора исходных данных и выполнения нужных расчетов.

По всем интересующим Вас вопросам - звоните: 8-951-349-73-79

или пишите нам на электронный адрес: sk-osnova43@mail.ru

Уважаемые друзья, у нас к Вам есть очень убедительная просьба сообщать нам о получении Вами данного ответа. - Мы заранее Вам весьма благодарны.

С Уважением, ООО СК «ОСНОВА»

сайт www.sk-osnova43.ru